



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14730-000 – Tel. (17) 3361-9500

Memorial Descritivo

Objeto: Construção de Muro, Alambrados, Rampa de Acesso, Calçadas Externa e Interna, Plantio de Grama e Playground

Local: Rua Angelo Sasso, Jardim São Sebastião, Monte Azul Paulista –SP

1º. Fechamento (Muro)

Será feita escavação manual para abertura de valas, onde serão colocadas brocas de concreto armado de 25 cm de diâmetro, em seguida será feita a regularização apiloada do fundo da vala e a aplicação de um lastro de pedra britada. Após isso será executada viga baldrame utilizando concreto com fck = 25 MPa lançado e adensado e armadura em aço CA-50. Será executada alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum devidamente impermeabilizada com argamassa polimérica. Por fim será executada alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39 cm e pilares executados com concreto usinado fck = 25 MPa e aço CA-50.

2º. Alambrados

Serão instalados alambrados em 3 pontos do empreendimento (Divisa com Centro de Lazer, Playground, Caixa D'Água e Muro Fachada).

Centro de Lazer: será instalado alambrado com 1 m de altura em muro. Será feito em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos, arame e especificações de acordo com os critérios do boletim CDHU- 183.

Playground: será instalado alambrado com 2 metros de altura feito em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos, arame e especificações de acordo com os critérios do boletim CDHU- 183. Será instalado portão de correr em tela de aço de 1,50x2,00 m.

Caixa D'Água: será instalado alambrado com 2 metros de altura feito em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos, arame e especificações de acordo com os critérios do boletim CDHU- 183. Será instalado portão tubular em tela de aço nas dimensões 2,00x2,00 m.

Muro Fachada: será instalado alambrado com 1 m de altura em muro. Será feito em tela de aço galvanizado de 2', montantes metálicos, arame e especificações de acordo com os critérios do boletim CDHU- 183.

3º. Rampa

Será executado a construção de uma rampa de acesso para ligar o playground e a creche. Será executada fundação com broca em concreto armado de 26 cm de diâmetro, concreto fck = 25 MPa e armadura em aço CA-50.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça Rio Branco, 86 – CEP 14730-000 – Tel. (17) 3361-9500

Será feita superestrutura em concreto usinado de fck = 26 MPa e armadura em aço CA-50. Será executada alvenaria de vedação em bloco de concreto de 14x19x39 cm devidamente rebocado.

Para a execução do piso será feito o reaterro manual apiloado da região da rampa, e então será lançado e adensado concreto com fck = 20 MPa. Por fim será feito o nivelamento do piso com acabadora de superfície.

Será feita a pintura com tinta acrílica do contrapiso e instalação de guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2”.

4º. Calçada em Concreto

Será feita com concreto preparado no local, fck = 20 MPa. Devidamente lançado, adensado e nivelado com dimensões e espessuras seguindo projeto.

5º. Plantio de Grama

Será plantada grama esmeralda em placas na região do playground e interior da creche.

6º. Playground

Será feito playground com caixa de areia 5,00x5,00 m com manta geotêxtil para drenagem de água de chuva. Será colocada guia pré-moldada ao redor da caixa de areia para separá-la do gramado.

Monte Azul Paulista, 21 de Outubro de 2021.

ANDRÉ RICARDO MAGALHÃES BARICORDI
ENGº CIVIL - CREA SP 506.112.425-0

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
Prefeito