Memorial Descritivo

Objeto: Reforma do Salão Centenário

Local: Rua Angelo Sasso, Jardim São Sebastião, Monte Azul Paulista –SP

1º. Demolição e remoção de materiais

Será feita demolição manual de alvenaria de elevação na região da cozinha para possibilitar melhor acesso ao local, assim como será demolido piso de concreto armado de acordo com as normas NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114. Os entulhos gerados neste processo deverão ser armazenados em caçamba metálica para posterior coleta, transporte e descarregamento do material em local adequado de acordo com as normas NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

2º. Piso em concreto

Será executado piso feito com concreto preparado no local, fck = 20 MPa. Este deverá ser devidamente lançado, adensado e nivelado com suas dimensões e espessuras especificadas em projeto.

3º. Alvenaria de vedação

Será executada alvenaria de elevação feita em blocos de concreto 14x19x39 cm assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. Seguindo a norma técnica: NBR 6136.

4º. Reboco

Será realizado na alvenaria de vedação erguida chapisco com cimento e areia, emboço com cal hidratada, areia e cimento e por fim reboco com cal hidratada e areia.

5º. Pintura

Será feita a pintura de todas as paredes do prédio tanto internas quanto externas, utilizando-se tinta látex em massa em 2 demãos, deverá anterior a pintura ser realizada a limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador conforme Normas técnicas: NBR 11702 e NBR 15079.
Serão pintadas todas as portas e janelas metálicas presentes no local utilizando-se esmalte a base de água.
As portas de madeira também receberão pintura com tinta esmalte à base em água e acabamento seguindo a norma NBR 11702.

Por fim será realizada a pintura da estrutura metálica das varandas com tinta esmalte a base de água seguindo as especificações técnicas da NBR 13245.

6º. Forro

Será instalado na região do salão forro em fibra mineral acústico, revestido em látex.

7º. Piso frio

Será colocado na área interna do salão porcelanato esmaltado acetinado assentado com argamassa colante industrializada tipo AC-II e rejunte flexível com junta média até 5 mm. Terá como base a norma NBR 15463.

8º. Elétrica

Serão instaladas luminárias industriais com refletor prismático e lâmpadas de vapor metálico em toda a região que será forrada do salão, assim como nas varandas.

Monte Azul Paulista, 01 de dezembro de 2021.

_____
MÁRIO GILBERTO DUCATTI JUNIOR
ENGº CIVIL - CREA SP 506.112.417-9
ART. Nº.

_____
MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS
Prefeito