**INFRAESTRUTURA URBANA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA**

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**BOLETIM CDHU-187 (com desoneração)**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL | BDI 25% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **Placa de obra** | | | | **5.215,44** | **6.519,30** |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6,00 | 869,24 | 5.215,44 | 6.519,30 |
| | **2** | **Recuperação de Pavimentação Asfáltica** | | | | **2.144.433,66** | **2.680.542,07** |
| 2.1 | 03.07.080 | Fresagem de pavimento asfáltico c/ espessura até 5 cm, inclusive remoção material fresado até 10 km e varrição | m² | 23.955,87 | 13,65 | 326.997,63 | 408.747,03 |
| 2.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 23.955,87 | 7,78 | 186.376,67 | 232.970,84 |
| 2.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 958,23 | 1.702,15 | 1.631.059,36 | 2.038.824,21 |
| | **3** | **Recapeamento Asfáltico** | | | | **5.426.345,07** | **6.782.931,34** |
| 3.1 | 55.01.140 | Limpeza de superficie com hidrojateamento | m² | 66.121,72 | 6,20 | 409.954,66 | 512.443,33 |
| 3.2 | 54.03.230 | Imprimação betuminosa ligante | m² | 66.121,72 | 7,78 | 514.426,98 | 643.033,73 |
| 3.3 | 54.03.210 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ | m³ | 2.644,87 | 1.702,15 | 4.501.963,43 | 5.627.454,29 |
| | | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | **R$ 7.575.994,17** | **R$ 9.469.992,71** |

Monte Azul Paulista, 20 de outubro de 2022

ANDRÉ RICARDO MAGALHÃES BARICORDI
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N. 506.112.425-0