



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: OBRA - REFORMA DE PRAÇAS

PRAÇA MUNICIPAL JOSÉ DAVID PEREZ NO JARDIM VILA REAL

PRAÇA AURÉLIO COELHO BLANCO NO JARDIM ITAMARATY

ITEM	BOLETIM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT MATERIAL	CUSTO UNIT MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL MATERIAL	CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL S/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI 25%
1 PRAÇA MUNICIPAL JOSÉ DAVID PEREZ NO JARDIM VILA REAL										221.521,11	276.901,38
1.1	CDHU	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	804,87	77,5	4.829,22	465,00	5.294,22	6.617,78
1.2	CDHU	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m ²	3.865,60	1,04	0,69	4.020,22	2.667,26	6.687,49	8.359,36
1.3	CDHU	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície	m ³	386,56	3,93	0,13	1.519,18	50,25	1.569,43	1.961,79
1.4	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	1.591,20	82,61	16,28	131.449,03	25.904,74	157.353,77	196.692,21
1.5	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	m ³	0,60	142,16	25,31	85,30	15,19	100,48	125,60
1.6	CDHU	11.04.060	Concreto não estrutural consumo 300kg cimento/m ³	m ³	2,10	411,8	42,18	864,78	88,58	953,36	1.191,70
1.7	CDHU	11.16.020	Lançamento/espalhamento/adensamento de concreto	m ³	2,10	0,00	71,14	0,00	149,39	149,39	186,74
1.8	CDHU	35.04.140	Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm	un	10,00	535,99	25,41	5.359,90	254,10	5.614,00	7.017,50
1.9	CDHU	34.02.020	Plantio de grama em placas (praças e áreas abertas)	m ²	3.300,60	10,43	2,84	34.425,26	9.373,70	43.798,96	54.748,70
2 PRAÇA AURÉLIO COELHO BLANCO NO JARDIM ITAMARATY										119.757,84	149.697,30
2.1	CDHU	03.06.060	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	m ²	1.099,20	1,62	8,44	1.780,70	9.277,25	11.057,95	13.822,44
2.2	CDHU	54.04.342	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m ²	1.099,20	82,61	16,28	90.804,91	17.894,98	108.699,89	135.874,86
VALOR TOTAL										341.278,95	426.598,68

OBS.: NOS PREÇOS QUE NÃO CONTEM VALOR DE MÃO DE OBRA, QUER DIZER QUE A MESMA ESTÁ INCLUSA NO VALOR DO MATERIAL E VICE - VERSA.

BASE: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - CDHU Boletim 188 com desoneração

Monte Azul Paulista, 14 de fevereiro de 2023.

André Ricardo Magalhães Baricordi
Eng^o Civil - CREA 5061124250