



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085540-33	Nº SICONV 938755/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Estrada Vicinal Josué Palin - MAP455 trecho Monte Azul Paulista - Turvinia			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de pavimento e recapeamento asfáltico em CBUQ com	MUNICÍPIO / UF MONTE AZUL PAULISTA - SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação de pavimento e recapeamento asfáltico em CBUQ com sinalização horizontal									722.018,38	
1.			Reforma de estrada vicinal					-	722.018,38	
1.1.			Serviços preliminares					-	1.868,72	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	5,76	250,00	BDI 1	324,43	1.868,72	RA
1.2.			Recuperação de pavimento					-	196.450,21	
1.2.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.552,50	18,25	BDI 1	23,68	36.763,20	RA
1.2.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	1.552,50	1,12	BDI 1	1,45	2.251,13	RA
1.2.3.	Cotação	CDHU 5403230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	1.552,50	13,73	BDI 1	17,82	27.665,55	RA
1.2.4.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	186,30	124,55	BDI 1	161,63	30.111,67	RA
1.2.5.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	186,30	1,62	BDI 1	2,10	391,23	RA
1.2.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	186,30	0,66	BDI 1	0,86	160,22	RA
1.2.7.	Cotação	CDHU 5403240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	1.552,50	7,03	BDI 1	9,12	14.158,80	RA
1.2.8.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	46,58	9,70	BDI 1	12,59	586,44	RA
1.2.9.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46,58	1,62	BDI 1	2,10	97,82	RA
1.2.10.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	46,58	0,66	BDI 1	0,86	40,06	RA
1.2.11.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	46,58	1.393,36	BDI 1	1.808,16	84.224,09	RA
1.3.			Recapeamento asfáltico					-	364.912,62	
1.3.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	5.447,50	2,45	BDI 1	3,18	17.323,05	RA
1.3.2.	Cotação	CDHU 5403230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	5.447,50	7,03	BDI 1	9,12	49.681,20	RA
1.3.3.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	163,43	1,62	BDI 1	2,10	343,20	RA
1.3.4.	SINAPI	100988	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	163,43	9,70	BDI 1	12,59	2.057,58	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1085540-33	Nº SICONV 938755/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma da Estrada Vicinal Josué Palin - MAP455 trecho Monte Azul Paulista - Turvinia			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recuperação de pavimento e recapeamento asfáltico em CBUQ com	MUNICÍPIO / UF MONTE AZUL PAULISTA - SP	BDI 1 29,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recuperação de pavimento e recapeamento asfáltico em CBUQ com sinalização horizontal									722.018,38	
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	163,43	1.393,36	BDI 1	1.808,16	295.507,59	RA
1.4.			Sinalização					-	158.786,83	
1.4.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	21.457,68	5,70	BDI 1	7,40	158.786,83	RA

Encargos sociais: Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total; Eventos.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MONTE AZUL PAULISTA - SP
Local
segunda-feira, 27 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: André Ricardo Magalhães Baricordi
CREA/CAU: CREA 5061124250
ART/RRT: 28027230231361943