



## **MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO**

**PROPRIETÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL PAULISTA – SP

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE PRAÇA  
PRAÇA “JÚLIO GEROMINI”

**ÁREA EDIFICAÇÃO:** 1.468,23 m<sup>2</sup>

**LOCAL:** ÁREA VERDE – QUADRA I – LOTREAMENTO SÃO JUDAS TADEU

### **1º. Piso Passeio Interno (Calçada)**

Execução de regularização e compactação mecanizada, englobando os serviços: regularização e compactação em solo, para a implantação de plataforma destinada à pavimentação; acabamento da superfície, para o acerto das cotas; largura do passeio = 3,00 m.

Fornecimento de betoneira, pedra britada números 1 e 2, cimento, areia e a mão-de obra necessária para o preparo do concreto não estrutural, com teor mínimo de 300 kg de cimento por m<sup>3</sup> de concreto, espessura de 5cm;

Fornecimento de equipamentos e mão de obra necessários para o transporte interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em lastro.

Fornecimento de cimento, areia, equipamentos e a mão-de-obra necessária para o preparo, lançamento e regularização da argamassa, espessura de 1cm.

### **2º. Canteiros Internos**

Fornecimento da mão-de-obra necessária para a limpeza e regularização para a execução de paisagismo, em jardins e canteiros.

Fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Praça Rio Branco nº. 86 – CEP 14.730-000**

**Telefone (17) 3361.9500**

---

### **3º. Instalações Elétricas**

Serão 12 postes com altura de 3,00 m em aço para iluminação da praça com suporte tipo pétala para 02 lâmpadas de vapor de sódio de 400W completas;

Entrada de Energia conforme padrão da concessionária;

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto;

Os condutores elétricos serão de marcas normalizados pela ABNT e com certificado com isolamento em PVC 450/750V.

Os eletrodutos serão do tipo corrugado de alta densidade de 30mm e 50mm enterrados no solo até as caixas de passagem conforme projeto;

Todas as instalações deverão ser testadas e corrigidas antes da entrega da obra, caso ocorram defeitos estes deverão ser reparados imediatamente.

### **4º. Equipamentos**

Serão instalados 22 bancos em concreto pré-moldado de 1,50x0,45x0,45 nos locais indicados no projeto;

Serão instaladas 03 lixeiras para coleta seletiva nos locais indicados no projeto;

Serão instalados 2 pontos de água conforme projeto.

### **5º. Paisagismo (Árvores)**

Fornecimento de árvore ornamental, em mudas de árvores formadas, com altura média de 2,00 m, terra vegetal orgânica e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de abertura da cova, preparo do solo, plantio das árvores, irrigação, cobertura com terra vegetal.

Serão plantadas as seguintes árvores:

Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m

Árvore ornamental tipo Ipê Roxo - h= 2,00 m

Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m

Árvore ornamental tipo Angico Preto - h= 2,00 m

Árvore ornamental tipo Coqueiro Jerivá - h= 2,00 m



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE AZUL PAULISTA**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**Praça Rio Branco nº. 86 – CEP 14.730-000**  
**Telefone (17) 3361.9500**

---

**Serviços complementares externos**

Limpeza geral da obra.

Monte Azul Paulista/SP, 20 de julho de 2023.

---

MARCELO OTAVIANO DOS SANTOS

Prefeito Municipal

---

FLORENTINO IRINEU SACHETIM JUNIOR

Engenheiro Agrônomo

CREA nº 060.167.345-1

ART nº